


DISPOZÍCIA KOTOLNE – NAVRHOVANÝ STAV




LEGENDA MIESTNOSTÍ:

č.m.	NÁZOV MIESTNOSTI	plocha(m ²)	podlaha
001	SCHODISKO	12,40	
002	CHODBA	20,03	
003	ELEKTROROZVODNÁ	10,14	
004	SKLAD CO	35,74	
005	STROJOVNÁ VZT	50,01	
006	SKLAD	14,06	
007	KOTOLNÁ	45,51	
008	UHOĽNÁ	30,71	
009	UHOĽNÁ	36,28	
010	CHODBA	6,20	
011	SKLAD	10,69	

POŇECHAŤ EXISTUJÚCU
BEZ ZMENY

LEGENDA :

- 1 - KOTOL NA PELETY 0=150 kW (napr. HERZ FM150), 230V
- 2 - AKUMULAČNÁ NÁDOBA, V=1000 L (napr. DRAŽICE)
- 3 - KOMBINOVANÝ ROZDELOVAČ A ZBERAČ I=2650 mm (napr. PACEN M200)
- 4 - EXPAZNOMAT KOTLOVÝ OKRUH, V=100 L (napr. REFLEX 100 NG)
- 5 - EXPAZNOMAT OKRUH VYKUROVANIA A AKUMULÁCIE, V=600 L (napr. REFLEX 800 NG)
- 6 - AUTOMATICKÁ DOPĽŇOVACIA STANICA, 230 V (napr. Filcontrol)
- 7 - CHEMICKÁ ÚPRAVNA VODY STOLJATÁ, 230V (napr. Earth Resources ERL 100)
- 8 - TROJESTINNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL DN=0, kvs=22,8 + SERVO MOTOR 230V (napr. VXXG4.110-25)
- 9 - OBEHOVÉ ČERPADLO 3,0 m³/hod., 230V, 4,0W, 0,28A, 50 Hz (napr. MAGNA 32-60)
- 10 - ODKALOVAČ DN 270/80 (napr. Flanco Flex balance)
- 12 - FILTER S RÚČNÝM PREPLACHOM G1/2"



POTRUBIE ÚK. NA ZÁVESOCH POD STROPOM

SADA ČÍSLO:

±0,000 = 400,00 m.n.m.

PROJEKT V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY

Vypracoval:	ing. Miroslav Vons
Kontroloval:	ing. Miroslav Vons
Zodp. projektant:	ing. Miroslav Vons

em.ve s.r.o.
projektová a stavebná spoločnosť pre

Názov stavby: Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy PAPERADNO

Investor:	Obec PAPERADNO, Pápradno č. 315, 018 13
Miesto stavby:	OBEC PAPERADNO č.p. 1746/3
Stupeň projektu:	Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby
Autor:	Ing.arch. Sobčák Jozef
Zodp. projektant:	Ing.arch. Sobčák Jozef
Stavebný objekt:	SO 01 - KULTÚRNY DOM
Názov výkresu:	PÓDORYS 1.PP - navrhovaný stav
Číslo výkresu:	02

sofarch
ARCHITECTURAL DESIGN
Ing. arch. Jozef Sobčák
adresa: Bývalá 16, 010 01 Žilina
tel.: 08421 907 830485
email: jsof@sofarch@gmail.com

Profesia: VYKUROVANIE

Dátum: 03/2015

Mierka: 1:50

Zakázka: 00027/2015